

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Realizzazione di opere di isolamento termico presso
la Scuola Primaria di Vignone - CUP: H72G20000000004
- STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA -

COMMITTENTE: Comune di Vignone

Data, 05/06/2020

IL TECNICO



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|--|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| RIPORTO | | | | | | | | | |
| LAVORI A CORPO | | | | | | | | | |
| 1 12.15.001.00 1a | Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese. [PG-1] Ponteggi | | | | | 650,00 | | | |
| | SOMMANO m2/mese | | | | | 650,00 | 6,80 | 4'420,00 | |
| 2 12.15.001.00 1b | Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. | | | | | 650,00 | | | |
| | SOMMANO m2*mesi | | | | | 650,00 | 0,35 | 227,50 | |
| 3 12.23.001.00 1a | Parapetto provvisorio di qualunque altezza, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. [PP-1] | | | | | 650,00 | | | |
| | SOMMANO m2/mese | | | | | 650,00 | 4,76 | 3'094,00 | |
| Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | | | 7'741,50 |
| T O T A L E euro | | | | | | | | | 7'741,50 |
| Data, 05/06/2020 | | | | | | | | | |
| <p>Il Tecnico</p>  | | | | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | | | | |