

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice				
1	12	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti, In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza. 350 * 0,15 Totale metricubi		52,50 <hr/> 52,50	52,50
2	15	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione, Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato. 10,30 * 0,15 * 0,25 Totale metricubi		0,39 <hr/> 0,39	0,39
3	16	Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate a doppio strato, elastoplastomeriche o in cartonfeltro bitumato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le opere provvisoriale, per superfici di 0,50 m2 e oltre. 150 Totale metriquadr		150,00 <hr/> 150,00	150,00
4	17	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione, in masselli e, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre. 1 (7,25+150,00+32,70+16,35+54,00+38,75) Totale metriquadr		299,05 <hr/> 299,05	299,05
5	18	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento, della scassalina in rame, compreso il carico ed il trasporto alle PP.DD. (10,20+7,73+3,70+13,00+2,19+12,10+7,15+7,15+10,30+4,80) Totale metrilinea		78,32 <hr/> 78,32	78,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice				
6	19	Rimozione di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo, il carico ed il trasporto alle PP.DD.			
		7 * 2,40		16,80	
		Totale metrilinea		16,80	16,80
7	20	Rimozione di corrimano esistente, accatastato in cantiere per il suo riutilizzo, una volta terminata la pavimentazione.			
		1		1	
		Totale a corpo		1	1
8	21	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere.			
		45,20 * 0,30		13,56	
		Totale metricubi		13,56	13,56
9	22	Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 compresi.			
		45		45,00	
		Totale metriquadr		45,00	45,00
10	23	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, Dello spessore di cm 9.			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice				
11	24	7 * 2,40		16,80	16,80
		Totale metrilinea		16,80	
12	25	Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose, Dello spessore di cm 12.			
		(10,30+2,40+3,00+4,75)		20,45	
		Totale metrilinea		20,45	20,45
13	26	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino			
		(20,45+16,80)		37,25	
		Totale metrilinea		37,25	37,25
		180		180,00	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice				
		Totale metriquadr		180,00	180,00
14	27	Posa accessori ai manti sintetici in PVC per impermeabilizzazione comprensiva di fissaggio meccanico, saldatura dei teli sull'accessorio ed eventuale siliconatura, Scossaline, profili, piattine. (10,30+7,73+3,70+13,00+2,19+6,00)		42,92	
		Totale metrilinea		42,92	42,92
15	28	Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione, di tipo spalmato e posato a secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti, armato con rete in fibra di poliestere, Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore mm 1,5. 180		180,00	
		Totale metriquadr		180,00	180,00
16	29	Profili a parete, da siliconare, spessore mm 0,5 accoppiati a PVC spessore mm 0,5 sviluppo cm 7, In lamiera zincata e verniciata. 42,92		42,92	
		Totale metrilinea		42,92	42,92
17	30	Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di impermeabilizzazione, Del peso di g 300. 150		150,00	
		Totale metriquadr		150,00	150,00
18	31	Fornitura e posa di cubetti di porfido, sienite o diorite, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava delle dimensioni di cm 8 a 10, a facce ruvide per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimità del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia e cemento, secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato. (7,25+150+32,70+16,35+54+38,75+11,50)		310,55	
		Totale metriquadr		310,55	310,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
N.	Codice				
19	32	Costo della PP.DD.			
		53 * 1,80		95,40	
		Totale metricubi		95,40	95,40
20	33	Sistemazione di griglia esistente, compreso la rimozione e la posa nella posizione indicata dalla D.L.; compreso se necessario la formazione di un nuovo pozzette ed eventuale collegamento alla tubazione esistente.			
		1		1	
		Totale cad		1	1

Verbania, 03/12/2018

Il Pregettista
 Celoria geom. Massimo
